



BATAPPLI SYSTEMLOG
<http://www.batappli.fr>
04 99 13 32 00

DEVIS N°45

Castelnau, le 06/10/2022

Objet : Reprise des revêtement des sols et des murs d'une villa type T6

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
<p><u>Demande du client :</u> Les clients souhaitent remettre au goût du jour les revêtements de sol de leur villa. Les clients aimeraient faire poser un carrelage de couleur plus moderne dans les pièces de vies principales et un revêtement souple dans les chambres. Les pièces humides non pas de revêtement de mur et les clients veulent de la faïence blanche pour protéger les parois verticales. Les pièces principales (salon/séjour/hall/cuisine) seront recouvertes d'un carrelage gris foncer au sol avec les plinthes assortis tandis que les salles d'eau seront elles recouvertes de carreaux blancs. Les parois de douches seront habillées d'une faïence gris foncé. Les chambres de l'étage seront habillées d'un parquet en bois sur le sol avec des plinthes assorties. L'escalier donnant accès à l'étage devra lui aussi être recouvert d'un carrelage foncé donnant un effet bois.</p> <p><u>Description du logement :</u> Ce logement est une ancienne villa des années 1980 avec une surface de 160m2 habitable. Le logement est constitué : - D'un séjour/salon/cuisine avec des carreaux beiges de 30x30 au sol ; - De 5 chambres disposés sur 2 étages avec un parquet qui est dégradé par l'humidité; - De 1 salle d'eau et d'une salle de bain habillées de carreaux 20x20 blanc à motifs; - 2 WC séparer avec le même carrelage que les salles d'eau; - Un escalier revêtu de parquet. Le deuxième étage comporte un bureau ouvert avec le même parquet que les chambres. Le RDC possède une surface de 104.36m2 dont 21.28m2 de garage et l'étage possède une superficie de 77.27m2. Le stockage des gravas n'est pas possibles sur le terrain extérieur, il devra donc être immédiatement évacuer.</p>					
<p style="text-align: center;">01 - DEPOSE REZ DE CHAUSSEE</p> <p><u>SALON/CUISINE/ENTREE</u></p>					
Démolition carrelage scellé au sol sur dalle béton, non compris chargement des gravois.	32,401	H			
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	58,910	H			
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	5,892	H			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,186	J			
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	2,946	M3			
<u>WC</u>					
Démolition carrelage scellé au sol sur dalle béton, non compris chargement des gravois.	0,941	H			
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	1,710	H			
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,172	H			
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,005	J			
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	0,086	M3			
<u>SUITE PARENTALE</u>					
Main d'oeuvre	5,024	H			
Main d'oeuvre	0,151	H			
Main d'oeuvre chantier pour Ouvrages communs tce	25,120	H			
Main d'oeuvre	2,260	H			
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,071	J			
Taxe de décharge (gravois bois, végétaux) au m³	0,377	M³			
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	1,130	M3			
<u>DRESSING</u>					
Arrachage de parquets collés	1,204	H			
Jet de chargement	0,036	H			
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	6,020	H			
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,604	H			
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,019	J			
Taxe de décharge (gravois bois, végétaux) au m³	0,090	M³			
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	0,302	M3			
<u>SALLE D'EAU</u>					
Démolition carrelage scellé au sol sur dalle béton, non compris chargement des gravois.	1,733	H			
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	3,150	H			
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,316	H			
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,010	J			
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	0,158	M3			
1er ETAGE					

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
ESCALIER					
Arrachage de parquets collés	1,080	H			
Jet de chargement	0,032	H			
Taxe de décharge (gravois bois, végétaux) au m³	0,081	M³			
BUREAU					
Arrachage de parquets collés	2,022	H			
Jet de chargement	0,061	H			
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	10,110	H			
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,910	H			
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,029	J			
Taxe de décharge (gravois bois, végétaux) au m³	0,152	M³			
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	0,455	M3			
WC					
Démolition carrelage scellé au sol sur dalle béton, non compris chargement des gravois.	0,765	H			
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	1,390	H			
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,140	H			
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,004	J			
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	0,070	M3			
DEGAGEMENT					
Arrachage de parquets collés	0,802	H			
Jet de chargement	0,024	H			
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	4,010	H			
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,402	H			
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,013	J			
Taxe de décharge (gravois bois, végétaux) au m³	0,060	M³			
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	0,201	M3			
CHAMBRE 1					
Arrachage de parquets collés	2,800	H			
Jet de chargement	0,084	H			
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	14,000	H			
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	1,400	H			
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,044	J			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Taxe de décharge (gravois bois, végétaux) au m³	0,210	M³			
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	0,700	M3			
<u>CHAMBRE 2</u>					
Arrachage de parquets collés	2,704	H			
Jet de chargement	0,081	H			
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	13,520	H			
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	1,352	H			
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,043	J			
Taxe de décharge (gravois bois, végétaux) au m³	0,203	M³			
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	0,676	M3			
<u>CHAMBRE 3</u>					
Arrachage de parquets collés	3,112	H			
Jet de chargement	0,093	H			
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	15,560	H			
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	1,556	H			
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,049	J			
Taxe de décharge (gravois bois, végétaux) au m³	0,233	M³			
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	0,778	M3			
<u>CHAMBRE 4</u>					
Arrachage de parquets collés	2,676	H			
Jet de chargement	0,080	H			
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	13,380	H			
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	1,338	H			
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,042	J			
Taxe de décharge (gravois bois, végétaux) au m³	0,201	M³			
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	0,669	M3			
<u>SALLE DE BAIN</u>					
Démolition carrelage scellé au sol sur dalle béton, non compris chargement des gravois.	3,603	H			
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	6,550	H			
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,656	H			
Location jour camionnette fourgon cu 1,1 t - volume utile 4 m3 - sans gasoil	0,021	J			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Droits et taxes de decharges valeur au m3 terres ou gravois (beton, parpaings, briques)	0,328	M3			
<u>02 - MISE EN OEUVRE</u>					
<u>REZ DE CHAUSSEE</u>					
<u>SALON/CUISINE/ENTREE</u>					
Treillis soudé de carreleur destiné à éviter tout risque de fissuration de la chape	64,801	M²			
Mortier de ciment dosé à 400 kg prêt à l'emploi	1,885	M³			
CARROSOUPLE N2 GRIS 25 kg	412,370	KG			
JOINT CARRELAGE - joint de carrelage souple terrasse piscine sol chauffant facade hydrofuge - ARCANE INDUSTRIES - Granit - 20 Kg	41,473	KG			
CARROSOUPLE N2 BLANC 25 kg	14,468	KG			
CARROJOINT XS SABLE 1 kg	3,537	KG			
Carreaux 60*60 Gris foncé(prix public HT 50.00 €)	59,910	M²		10,00	
Plinthe (prix public HT 13.00 €)	45,970	ML		10,00	
<u>WC</u>					
Treillis soudé de carreleur destiné à éviter tout risque de fissuration de la chape	1,881	M²			
Mortier de ciment dosé à 400 kg prêt à l'emploi	0,055	M³			
CARROSOUPLE N2 GRIS 25 kg	11,970	KG			
CARROJOINT XR GRIS BLANC	1,312	KG			
CARROSOUPLE N2 BLANC 25 kg	2,115	KG			
CARROJOINT XS SABLE 1 kg	0,517	KG			
Carreaux 60*60 Gris foncé (prix public HT 30.00 €)	1,710	M²		10,00	
<u>SUITE PARENTALE</u>					
Film polyethylene arme rouleau long 50 x 1,50 m	27,209	M2			
Treillis soudé de carreleur destiné à éviter tout risque de fissuration de la chape	26,026	M²			
Mortier de ciment dosé à 400 kg prêt à l'emploi	0,757	M³			
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel brut select poncé non vernis classe d'usage 31	24,843	M²			
Plinthe chene 119x12 mm bord arrondi	15,565	ML			
Colle agoparquet ms cartouche (290 ml)	2,123	U			
Encaustique professionnelle incolore	11,830	L			
Vitrificateur SOLWOOD TRAFIC MAT bicomposant en phase aqueuse pour parquet polyuréthane (5 litres)	4,732	L			
<u>DRESSING</u>					
Film polyethylene arme rouleau long 50 x 1,50 m	6,923	M2			
Treillis soudé de carreleur destiné à éviter tout risque de fissuration de la chape	6,622	M²			
Mortier de ciment dosé à 400 kg prêt à l'emploi	0,193	M³			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel brut select poncé non vernis classe d'usage 31	6,321	M²			
Plinthe chene 119x12 mm bord arrondi	9,614	ML			
Colle agoparquet ms cartouche (290 ml)	1,311	U			
Vitrificateur SOLWOOD TRAFIC MAT bicomposant en phase aqueuse pour parquet polyuréthane (5 litres)	1,204	L			
Encaustique professionnelle incolore	3,010	L			
<u>SALLE D'EAU (suite Parentale)</u>					
CARROSOUPLE N2 GRIS 25 kg	10,125	KG			
CARROJOINT XR GRIS BLANC	5,198	KG			
Mortier adhesif d1-et pate en seau de 25 kg	17,010	KG			
Faïence (b pressé) émaillé ton blanc de groupe bIII, 15 x 30 cm x 6.5 mm	5,670	M2			
Mortier jointoiment (mortier ciment)	3,618	KG			
Mortier adhesif d1-et pate en seau de 25 kg	0,216	KG			
Listel bombé mural faïence pressé émaillé ton couleur uni de groupe bIII, ht 2.5 x 20 cm x 6/10 mm	2,100	ML			
Mortier jointoiment (mortier ciment)	0,144	KG			
<u>1er ETAGE</u>					
<u>ESCALIERS</u>					
Mortier colle c1 adherence normale en seau de 25 kg	42,525	KG			
Mortier jointoiment (mortier ciment)	8,424	KG			
Main d'oeuvre chantier pour Carrelage et revetement mural	4,320	H			
Carreau pour sol en grés cérame émaillé antidérapant 30 x 30 cm	5,400	M2		10,00	
<u>WC</u>					
Treillis soudé de carreleur destiné à éviter tout risque de fissuration de la chape	1,100	M²			
Mortier de ciment dosé à 400 kg prêt à l'emploi	0,032	M³			
CARROSOUPLE N2 GRIS 25 kg	7,000	KG			
CARROSOUPLE N2 BLANC 25 kg	0,450	KG			
CARROJOINT XS SABLE 1 kg	0,110	KG			
CARROJOINT XR GRIS BLANC	0,767	KG			
<u>SALLE DE BAIN</u>					
Treillis soudé de carreleur destiné à éviter tout risque de fissuration de la chape	7,205	M²			
Mortier de ciment dosé à 400 kg prêt à l'emploi	0,210	M³			
CARROSOUPLE N2 GRIS 25 kg	32,750	KG			
CARROJOINT XR GRIS BLANC	10,113	KG			
CARROSOUPLE N2 BLANC 25 kg	3,654	KG			
CARROJOINT XS SABLE 1 kg	0,893	KG			
CARROSOUPLE N2 BLANC 25 kg	24,098	KG			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
CARROSIL S BLANC 310 ml	0,390	U			
CARROJOINT XR GRIS BLANC	7,087	KG			
Carreau pour sol en terre cuite épiderme finition rustique (fait main) carré de 30 x 30 cm x 20 mm ép. - poids 38 kg/m2 - teinte paille - 11 carreaux/m2 - intérieur ou extérieur - pose a la colle ou sur chape	6,550	M2		10,00	
Carreau pour sol et mur en gres cérame (b = pressé) émaillé, din en 14411, de groupe blb, u4 de 5 x 5 cm sur feuille de 30 x 30 cm par 6,5 mm épaisseur - intérieur / extérieur - blanc	4,590	M2		10,00	
<u>BUREAU</u>					
Film polyethylene arme rouleau long 50 x 1,50 m	11,919	M2			
Treillis soudé de carreleur destiné à éviter tout risque de fissuration de la chape	11,121	M²			
Mortier de ciment dosé à 400 kg prêt à l'emploi	0,324	M³			
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel Select brossé vernis mat classe d'usage 31	10,616	M²			
Plinthe chene 119x12 mm bord arrondi	9,097	ML			
Colle agoparquet ms cartouche (290 ml)	1,241	U			
Encaustique professionnelle incolore	5,469	L			
Vernis aqua-polyuréthane sans odeur ni mélange, aspect satiné ou cire naturelle pour les parquets à vernir sur chantier	0,984	L			
<u>DEGAGEMENT</u>					
Film polyethylene arme rouleau long 50 x 1,50 m	4,861	M2			
Treillis soudé de carreleur destiné à éviter tout risque de fissuration de la chape	4,411	M²			
Mortier de ciment dosé à 400 kg prêt à l'emploi	0,128	M³			
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel brut select poncé non vernis classe d'usage 31	4,211	M²			
Plinthe chene 119x12 mm bord arrondi	8,745	ML			
Colle agoparquet ms cartouche (290 ml)	1,193	U			
Vernis aqua-polyuréthane sans odeur ni mélange, aspect satiné ou cire naturelle pour les parquets à vernir sur chantier	0,502	L			
Vitrificateur SOLWOOD TRAFIC MAT bicomposant en phase aqueuse pour parquet polyuréthane (5 litres)	1,004	L			
<u>CHAMBRE 1</u>					
Film polyethylene arme rouleau long 50 x 1,50 m	19,199	M2			
Treillis soudé de carreleur destiné à éviter tout risque de fissuration de la chape	17,903	M²			
Mortier de ciment dosé à 400 kg prêt à l'emploi	0,521	M³			
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel brut select poncé non vernis classe d'usage 31	17,089	M²			
Plinthe chene 119x12 mm bord arrondi	14,685	ML			
Colle agoparquet ms cartouche (290 ml)	2,003	U			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Encaustique professionnelle incolore	8,805	L			
Vitrificateur SOLWOOD TRAFIC MAT bicomposant en phase aqueuse pour parquet polyuréthane (5 litres)	3,522	L			
CHAMBRE 2					
Film polyethylene arme rouleau long 50 x 1,50 m	17,347	M2			
Treillis soudé de carreleur destiné à éviter tout risque de fissuration de la chape	16,124	M²			
Mortier de ciment dosé à 400 kg prêt à l'emploi	0,469	M³			
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel brut select poncé non vernis classe d'usage 31	15,391	M²			
Plinthe chene 119x12 mm bord arrondi	17,050	ML			
Colle agoparquet ms cartouche (290 ml)	2,325	U			
Encaustique professionnelle incolore	8,104	L			
Vitrificateur SOLWOOD TRAFIC MAT bicomposant en phase aqueuse pour parquet polyuréthane (5 litres)	3,242	L			
CHAMBRE 3					
Film polyethylene arme rouleau long 50 x 1,50 m	19,796	M2			
Treillis soudé de carreleur destiné à éviter tout risque de fissuration de la chape	18,368	M²			
Mortier de ciment dosé à 400 kg prêt à l'emploi	0,534	M³			
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel brut select poncé non vernis classe d'usage 31	17,533	M²			
Plinthe chene 119x12 mm bord arrondi	18,194	ML			
Colle agoparquet ms cartouche (290 ml)	2,481	U			
Encaustique professionnelle incolore	9,176	L			
Vitrificateur SOLWOOD TRAFIC MAT bicomposant en phase aqueuse pour parquet polyuréthane (5 litres)	3,670	L			
CHAMBRE 4					
Film polyethylene arme rouleau long 50 x 1,50 m	17,796	M2			
Treillis soudé de carreleur destiné à éviter tout risque de fissuration de la chape	16,506	M²			
Mortier de ciment dosé à 400 kg prêt à l'emploi	0,480	M³			
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel brut select poncé non vernis classe d'usage 31	15,755	M²			
Plinthe chene 119x12 mm bord arrondi	17,270	ML			
Colle agoparquet ms cartouche (290 ml)	2,355	U			
Encaustique professionnelle incolore	8,288	L			
Vitrificateur SOLWOOD TRAFIC MAT bicomposant en phase aqueuse pour parquet polyuréthane (5 litres)	3,315	L			

DEVIS N°45

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €

Bon pour accord,

"Devis reçu avant acceptation des travaux"

Date de validité : 05/11/2022

Adresse de chantier :

BATAPPLI SYSTEMLOG
<http://www.batappli.fr>
04 99 13 32 00

TOTAL HT	44 291,13 €
TVA 20,00%	2 116,86 €
TVA 10,00%	3 370,68 €
TOTAL TTC	49 778,67 €